02: Schijnels



Nectar onder het maaimes (M5)

Bodembedekkende roos

Dwergkwee

Sfeerimpressie langsparkeervakken grasbetontegels en geleideband

A: Lijsterbes

B: Rode paardenkastanje

C: Linde

Laurierkers

Mahoniestruik



Dwarsprofiel A-A

Midden-
terrein
verlaagd
aanbrengen

Bestaande breedte trottoir gehandhaafd (1,50 m)

Optioneel

Gomarusstraat

Trottoir 0,60 m verbreed
Rijbaan 0,60 m versmald

Geerakker

Kerkstraat

20-22A

3-20

55D 55C 55B 55A 55F TRAF

	Beplanting, Dwergkwee		Bestaande bomen	P	Mindervalide parkeervak
	Beplanting, Mahoniestruik		Te verplanten bomen		Kolk
	Beplanting, Bodembedekkende roos	A	Nieuwe boom, Lijsterbes		Hemelwater rioolput
	Beplanting, Laurierkers	B	Nieuwe boom, Rode paardenkastanje		Vuilwater rioolput
01	Beplanting, Japanse broodboom	C	Nieuwe boom, Linde		Bestaande rioolput
02	Beplanting, Schijnels	D	Optioneel: nieuwe boom, type nader te bepalen		
	Gemengde haag		Gras, Nectar onder het maaimes (M5)		

Opdrachtgever
Gemeente Drimmelen

Project
Rioolvervanging Gomarusstraat te Wagenberg

Onderdeel
Voorlopig Ontwerp
Presentatietekening

Afab civiele techniek
Hertogstraat 31-B
4701 LC Roosendaal
T +31 (0)165 - 503 508

Getekend door	Gecontroleerd door	Vrijgegeven door	Projectnummer	Formaat	Status/Lenzuyt
GvdG	LvL	GFr	092302	84x1680 mm	Schaal 1:200
Parcel/Datum	Parcel/Datum	Parcel/Datum	Bestelnummer	Tekeningnummer	Blad 1 / 1
12-07-2023	12-07-2023	12-07-2023		092302 VO - PT - 04	Versie 0.1

Bij al onze opdrachten is de DNR 2011 van toepassing. Deze is gratis te downloaden op http://www.stageplaats.nl/downloads/dnr-2011/